

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ธรณีสงฆ์ วัดต้นยางหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.....  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า.....  
 ๙๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณที่ธรณีสงฆ์ วัดต้นยางหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านต้นยางหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๕,๗๐๒.๒๖ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทยี่สิบหกสตางค์).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๕.๒ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง.....
- ๕.๓.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน.....
- ๖.๒ นายชุมพล มังคล.....
- ๖.๓ นายภรณ์ย์ อุตะโม.....


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ธรณีสงฆ์ วัดต้นยางหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอสรรภี จังหวัดเชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยสถาน  
 คำนวณราคาโดย นายกรัณย์ อุตะโม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลไชยสถาน  
 ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 0 แผ่น เมื่อ 16 มิถุนายน 2565  
 หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร		
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	475,702.26	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	475,702.26	
สรุป	ตัวอักษร(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทยี่สิบหกสตางค์)	475,702.26	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง  
 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการต่อไป  
 - จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน)  
 รองปลัดเทศบาล

(  ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ  
 ลงชื่อ   
 (นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน)  
 รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายชุมพล มังคล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(  ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ  
 ลงชื่อ   
 (นายพีระ หนันต์ชัย)  
 ปลัดเทศบาลตำบลไชยสถาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายกรัณย์ อุตะโม)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

พิจารณาแล้ว  
 (  ) เห็นชอบ/อนุมัติ ( ) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ  
 ลงชื่อ   
 (นายบุญโส สมนงษ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ธรณีสงฆ์ วัดต้นยางหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยสถาน

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นายกรัณย์ อุตะโม ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่

16 มิถุนายน 2565

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลไชยสถาน

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 0.00 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	364,355	1.3056	475,702.26	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			475,702.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทยี่สิบหกสตางค์)			475,702.26	**

 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 32.00 ตารางเมตร

 เฉลี่ยราคาประมาณ 14,865.70 บาท / ตารางเมตร (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประมาณราคา

(นายกรัณย์ อุตะโม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการต่อไป

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายชุมพล มังคละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายกรัณย์ อุตะโม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบแล้ว

( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน)

รองปลัดเทศบาล

พิจารณาแล้ว

( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายพีระ หนันต์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลไชยสถาน

พิจารณาแล้ว

( ) เห็นชอบ/อนุมัติ ( ) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายบุญเลิศ สมมุนุษย์)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ธรณีสงฆ์ วัดต้นยางหลวง หมู่ที่ 8 บ้านต้นยางหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยสถาน

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

คำนวณราคาโดย นายกรังณ์ อุตะโม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ชุดหลุมฐานราก (ดินชุดพร้อมกลับ)	29.70	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,712.50	3,712.50	
	- ทราดยาบ	8.20	ลบ.ม.	514.02	4,214.96	91.00	746.20	4,961.16	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.90	ลบ.ม.	1,794.39	1,614.95	391.00	351.90	1,966.85	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	26.55	ลบ.ม.	1,869.16	49,626.20	391.00	10,381.05	60,007.25	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	111.80	ตร.ม.	-	-	133.00	14,869.40	14,869.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต	89.44	ลบ.พ.	448.60	40,122.78	-	-	40,122.78	80%
	- ตะปู	27.95	กก.	58.88	1,645.70	-	-	1,645.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 dia. 6 มม.	155.74	กก.	28.84	4,491.86	4.10	638.53	5,130.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 dia. 9 มม.	23.92	กก.	29.22	698.91	4.10	98.07	796.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวรีซ้อย SD40 dia. 12 มม.	264.82	กก.	28.20	7,467.92	3.30	873.91	8,341.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวรีซ้อย SD40 dia. 16 มม.	1,045.97	กก.	27.67	28,941.99	3.30	3,451.70	32,393.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	44.71	กก.	33.95	1,517.90	-	-	1,517.90	
	- ตะแกรงเหล็ก 4 x 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	128.00	ตร.ม.	33.80	4,326.40	5.00	640.00	4,966.40	
2	หมวดงานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กทอกกลมดำ 2" X 2.3 มม.	231.13	กก.	34.34	7,937.00	12.00	2,773.56	10,710.56	
	- เหล็กทอกกลมดำ 1.5" X 2.3 มม.	488.81	กก.	36.75	17,963.77	12.00	5,865.72	23,829.49	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 ทน 2.3 มม.	599.25	กก.	26.24	15,724.32	12.00	7,191.00	22,915.32	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่วัดฉิมพลี วัดต้นยางหลวง หมู่ที่ 8 บ้านต้นยางหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยสถาน

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

คำนวณราคาโดย นายภรณ์ ฤตะโม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กกล่อง 2" x 2" ทน 2.3 มม.	176.22	กก.	41.83	7,371.28	12.00	2,114.64	9,485.92	
	- เหล็กแผ่น ทน 9 มม.	36.46	กก.	36.19	1,319.49	10.00	364.60	1,684.09	
	- แผ่น Metal Sheet ชนิดสี ทน 0.35 มม.รวมอุปกรณ์ยึดมุง	181.00	ตร.ม.	216.00	39,096.00	80.00	14,480.00	53,576.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิมและน้ำมัน	106.04	ตร.ม.	51.81	5,493.93	38.00	4,029.52	9,523.45	
4	หมวดงานติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW 1*2.5	160.00	เมตร	6.72	1,075.20	7.00	1,120.00	2,195.20	
	- สวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้า 3 สวิทช์ใน 1 ตลับ	1.00	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้า 2 สวิทช์ใน 1 ตลับ	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิด 2 เต้าเสียบ แบบมีฝาครอบน้ำ	8.00	ตัว	437.00	3,496.00	115.00	920.00	4,416.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว	80.00	เมตร	9.75	780.00	20.00	1,600.00	2,380.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต์แบบ 6 ช่อง	1.00	ตู้	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 A	1.00	ตัว	238.00	238.00	110.00	110.00	348.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 A	4.00	ตัว	98.00	392.00	110.00	440.00	832.00	
	- ชุดโคมไฟโรงงาน โยเบย์ LED 100 W แสงขาว	5.00	ชุด	1,250.00	6,250.00	650.00	3,250.00	9,500.00	
	- พัดลมตีผผนังขนาด 18"	4.00	ชุด	1,290.00	5,160.00	400.00	1,600.00	6,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ธรณีสงฆ์ วัดต้นยางหลวง หมู่ที่ 8 บ้านต้นยางหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสарภักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยสถาน

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

คำนวณราคาโดย นายกรัณย์ อุตะโม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 1*16	120.00	เมตร	50.00	6,000.00	20.00	2,400.00	8,400.00	
	-เสาไฟฟ้าสูง 8.00 เมตร	2.00	ต้น	2,546.00	5,092.00	500.00	1,000.00	6,092.00	
	รวมค่างานต้นทุน				274,292.98		90,062.30	364,355.28	

ลงชื่อ 

(นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน)

รองปลัดเทศบาล



(นายชุมพล มังคละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกรัณย์ อุตะโม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ธรณีสงฆ์ วัดต้นยางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สืบราคาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคา/หน่วย	หน่วย	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	แป้นกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว *2.3 มม.*6ม. สีดำ	680	ท่อน	✓							20 พ.ค. 65	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานี ที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีชื่อ ผู้สืบราคาเผยแพร่
2	แป้นกลมดำ ขนาด 1.1/2 นิ้ว *2.3 มม.*6ม. สีดำ	580	ท่อน	✓							20 พ.ค. 65	
4	แผ่นเหล็กดำ ทหนา 9 มม.	7,600	แผ่น	✓							20 พ.ค. 65	
5	เสาไฟฟ้า 6.00 เมตร	2,046	ต้น				✓				19 ก.ค. 64	
	รวมทั้งสิ้น (รายการ)	5	รายการ									

ลงชื่อ

ผู้สืบราคา

(.....)

(นายกรัณย์ อุดทะโม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ