

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร บริเวณซอยข้างอุ้งช้างเจมส์ หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเทศบาลตำบลไชยสถาน.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖..... เป็นเงิน.....๒๐๔,๘๖๙.๙๙ บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
 ๕.๒ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง.....
 ๕.๓.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖.๑ นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน.....
 ๖.๒ นายชุมพล มังคล.....
 ๖.๓ นายภรณ์ย์ อตะโม.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ปริมาณกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คำนวณการไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาว 47.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยข้างยู่งษ์ หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน อําเภอสว่าง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่างเทศบาลตำบลไชยสถาน

ผู้ประมาณราคา นายกริชย์ อุตะโม ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ


แบบเลขที่ 0

แผ่น

รายการเลขที่

18 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FF	ราคาต่อหน่วย x FF (บาท)	ราคาถลุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานพื้นทางหินคลุก	17.63	ลบ.ม.	554.16	9,769.84	1.3624	754.99	13,310.43	
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	5.88	ลบ.ม.	754.76	4,437.98	1.3624	1,028.28	6,046.30	
	1.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)	117.50	ตร.ม.	352.46	41,414.09	1.3624	480.19	56,422.56	
2	งานก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	47.00	เมตร	1,080.98	50,806.11	1.3624	1,472.73	69,218.24	
	2.2 งานฝาดอนกรีตวางระนาบ(2 ฟุต/เมตร)	47.00	เมตร	649.08	30,506.86	1.3624	884.31	41,562.55	
3	งานรื้อท่อกลมเดิม(REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)								
	3.1 งานรื้อท่อกลมและบ่อพักเดิม	47.00	เมตร	205.00	9,635.00	1.3624	279.29	13,126.72	
				ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงนทั้งหมด	140,739.34			204,870.00	

ลงชื่อ  นายสมรดา

(นายกริชย์ อุตะโม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชุมพล มังคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกริชย์ อุตะโม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผลรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

กำหนดให้ใช้เป็นราคากลางเพียง (ต้องเสนอสี่เหลี่ยมหรือยกสลับกับภาพถ้ามีค่าต่าง)

ราคาเฉลี่ย 4,358.94 บาท/เมตร

พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

= 204,870.00
= 1.3624
= **204,869.99**