

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร บริเวณโดยรอบอาคาร
อเนกประสงค์หลังวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเทศบาลตำบลไชยสถาน.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙ เมษายน ๒๕๖๖..... เป็นเงิน.....๒๑๐,๗๒๑.๒๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๕.๒ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง.....
- ๕.๓.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน.....
- ๖.๒ นายชุมพล นังคล.....
- ๖.๓ นายกรัณย์ อุตะโม.....

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยน้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยสถาน แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นายกรัณย์ อุตะโม ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลไชยสถาน

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 0.00 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	161,176	1.3074	210,721.22	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			210,721.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)			210,721.22	**


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 32.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 6,585.04 บาท / ตารางเมตร (หกพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สตางค์)


ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายกรัณย์ อุตะโม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน)
รองปลัดเทศบาล


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชุมพล มังคล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกรัณย์ อุตะโม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบแล้ว
(เห็นชอบ) (ไม่เห็นชอบ)
ลงชื่อ 
(นายธีรวัฒน์ ปลัดทองวัน)
รองปลัดเทศบาล

พิจารณาแล้ว
(เห็นชอบ) (ไม่เห็นชอบ)
ลงชื่อ 
(นายพีระ นันต์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลไชยสถาน

พิจารณาแล้ว
(เห็นชอบ/อนุมัติ) (ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ)

ลงชื่อ 
(นายบุญโสด สมมนุษย์)
นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยสถาน หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

คำนวณราคาโดย นายกรัณย์ อุตะโม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินชุด	26.08	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,920.96	2,920.96	
	- พรายหยาบ	4.71	ลบ.ม.	514.02	2,421.03	112.00	527.52	2,948.55	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.82	ลบ.ม.	1,827.10	3,325.32	327.00	595.14	3,920.46	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc" 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	21.84	ลบ.ม.	1,934.58	42,251.23	327.00	7,141.68	49,392.91	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	140.60	ตร.ม.	-	-	139.00	19,543.40	19,543.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต	35.15	ลบ.พ.	448.60	15,768.29		-	15,768.29	25%
	- ตะปู	35.15	กก.	34.52	1,213.23		-	1,213.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 dia. 6 มม.	305.36	กก.	24.95	7,617.38	4.40	1,343.58	8,960.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 dia. 9 มม.	788.93	กก.	24.70	19,485.84	4.40	3,471.29	22,957.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.83	กก.	34.42	1,130.01		-	1,130.01	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ตค. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	57.75	ตร.ม.	32.09	1,853.20	5.00	288.75	2,141.95	
	- เหล็กฉาก 50 X 50 ทนฯ 4.0 มม.	441.86	กก.	22.86	10,099.38	10.00	4,418.60	14,517.98	
	- เหล็กกล่อง 75 X 45 ทนฯ 2.3 มม.	243.60	กก.	26.68	6,499.25	10.00	2,436.00	8,935.25	
	- เหล็กแบน Flat Bar 0.1 ม. ทนฯ 6 มม.	148.97	กก.	29.82	4,442.29	10.00	1,489.70	5,931.99	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิมและน้ำมัน	9.98	ม.	51.45	513.47	38.00	379.24	892.71	
	รวมค่างานต้นทุน				116,619.91		44,555.87	161,175.78	