

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง หมู่ที่ ๔
บ้านป่าแป๋ หย่อมบ้านป่าแป๋เชิง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธรรม สุวรรณ	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายวิทยากรณ์ กองสถาน	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๔	
๗.๕	

...

ข้อโครงการ ปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(OverLay) สายทาง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแป๋ หย่อมบ้านป่าแป๋ซึ่ง

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (แบบถนน ท๑)

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สายทาง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแป๋ซึ่ง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐ เมตรยาว ๓๕๐ เมตรรวม ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ระหว่างกม. ๐ ถึงกม ๐.๓๕๐

ระยะทางยาว ๐.๓๕๐ กม. มาตรฐานทางชั้น - เวลาทำการ ๓๕ วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแป๋ หย่อมบ้านป่าแป๋ซึ่ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย นายวิทยากรณ์ กองสถาน

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

อยู่ในท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ เขตฝนตก ปกติ ราคามันนิโซลา ๓๕.๙๙

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) ๖% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มิ.ย.-๖๖

เงินประกันผลงานห้ทำ ๐.๐๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%

ตรวจ (นายสุธรรม สุวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (นายบุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว) ปลัด อบต.ป่าแป๋

อนุมัติ (นายมงคล อุดธิมา) นายก อบต.ป่าแป๋

ประมาณราคา (นายวิทยากรณ์ กองสถาน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายวิทยากรณ์ กองสถาน) ตำแหน่ง

ลงชื่อ (-) ตำแหน่ง

ประมาณราคาก่อสร้าง: ปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Overlay) สายทาง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแป๋ หอชมบ้านป่าแป๋ซง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (แบบถนน ๗๑)

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแป๋ หอชมบ้านป่าแป๋ซง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา: กองช่าง อบต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย: นายวิฑูรย์ กอสงสถาน

เมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (๔) ๑ งานถางป่าและขุดถอนขนาดเบา ๑ งานทุบหรือใส่หลักทางเดิมแล้วตบที่หินคลุก ๑๐ CM. (กว้างข้างละเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร) ๑ งานโพรมีดีตและเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) (๔.๑) ๑.๓(๑) งานลาดแอสฟัลท์เทคโคตได้ (๔.๑(๑)) (กว้าง ๔.๓๐ เมตร) (TACK COAT) ๑ งานพินทางหินคลุก (๓.๒) ๑.๔(๑) งานพินทางหินคลุก (๓.๒(๑))	ตร.ม.	-	๑.๖๘	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๓	๐.๐๐
		SQ.M.				๑.๓๖๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐
		ตร.ม.						
		SQ.M.						
		ตร.ม.		๑.๕๒๐.๐๐	๒๔.๖๓	๔๓,๕๓๕.๔๐	๑.๓๖๒๔	๓๙.๐๖
๒	งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) (๔.๔) ๑.๕(๑) งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๕ ซม. (๔.๔(๔)) (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK) งานเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS (๖) ๒ งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) ๒.๑(๑) เส้นจราจรชนิด COLD PAINT & HOT PAINT (สีเหลือง & สีขาว) ๖.๑๕(๑) (TRAFFIC PAINT COLD PAINT & HOT PAINT (YELLOW & WHITE))	SQ.M.						
		ตร.ม.						
		SQ.M.						
		ตร.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๒๕๙.๖๓	๓๖๓,๔๕๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๕๓.๓๗	๕๙๕,๒๐๗.๕๕
		ตร.ม.	๙๓.๓๐	๒๕๕.๐๐	๒๓,๕๐๓.๔๐	๑.๓๖๒๔	๓๕๑.๕๐	๓๔,๒๐๐.๕๓
				๕๓๒,๑๖๓.๕๐		TOTAL	๕๕๕,๓๖๘,๙๑๖.๐๐	

ขอคิดราคาเพิ่ม

ตัวหนังสือ

ทำเส้นเปลี่ยนแปดพิมพ์ถ้วน

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)	=	๔๓๒,๑๖๓.๘๐
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	๐.๐๐
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)	=	๑.๓๖๒๔
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	๐.๐๐๐๐
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) = $๑ + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$	=	๑.๐๐๐๐
⑦	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _N ROAD WORKS) = ๔ X ๖ (ขอคิดเงินเพียง)	=	๕๘๘,๓๗๙.๓๖
⑧	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _N BRIDGE WORKS) = ๕ X ๖	=	๕๘๘,๐๐๐.๐๐
			๐.๐๐๐๐

คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายบุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว) ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ (นายสุธรรม สุวรรณ) กรรมการฯ

ลงชื่อ (นายวิทย์ภรณ์ กองสถาน) กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ กทม. เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. พื้นที่อำเภอแม่แตง

๓. ตารางค่าดำเนินการค่าเสื่อม พ.ศ. ๒๕๖๖