




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรั้วฉาบปูนสถาน. ขนาดยาว ๖๑.๐๐ เมตร พร้อมเทลาด. คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๐๐ ตารางเมตร. บริเวณฉาบปูนสถานสหกรณ์นิคม. ๑ ชุมชนสหกรณ์นิคม. ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหาร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่ใจ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงรั้วฉาบปูนสถาน. ขนาดยาว ๖๑.๐๐ เมตร พร้อมเทลาด. คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๐๐ ตารางเมตร. บริเวณฉาบปูนสถานสหกรณ์นิคม. ๑ ชุมชนสหกรณ์นิคม. ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๒,๗๒๙.๙๔ บาท
(ห้าแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|--|--------------|
| ๖.๑ แบบ ปร. ๖ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๒ แบบ ปร. ๕ (ก) | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๓ แบบ ปร. ๔ | จำนวน ๙ หน้า |
| ๖.๔ รายละเอียดการแบ่งปริมาณงานและวงวงวนราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ ชุด |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---|---------------|---|
| ๗.๑ นายเอกราช นิธิภัทรนนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |  |
| ๗.๒ นายสง่าชัย วงศ์วัง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |  |
| ๗.๓ นางสาวณัฐอร แก้วมาลา ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ | นิตุส. |



(นายประยัต ทรงคำ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่ใจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วฌาปนสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมเทลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณฌาปนสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง	502,929.98	✓
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง/งานก่อสร้างทั้งหมด	502,929.98	✓
	ราคากลาง	502,929.98	✓
(ห้าแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ✓			



(นายเอกราช นิธิภัทรนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสง่าชัย วงศ์วิง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐอร แก้วมาลา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วอาณาปณสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมเทลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณอาณาปณสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	384,679.50	1.3074	502,929.98	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป				รวมค่าก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 502,929.98	(ห้าแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

(นายเอกราช นิธิภัทรนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสง่าชัย วงศ์วิง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐอร แก้วมาลา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วถนนสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมศาลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นายสง่าชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม		199,686.83		65,314.64		265,001.47	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม		86,322.34		33,355.70		119,678.04	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	รวม		-		-		-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	รวม		-		-		-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	รวม		-		-		-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	รวม		-		-		-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	รวม		-		-		-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1			286,009.16		98,670.34		384,679.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วกำแพงสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมศาลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณสถานสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นายสงชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	รวม			-			-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร	รวม			-			-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2							-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์	รวม			-			-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	รวม			-			-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3							-	

384,679.50

รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด

(สามแสนแปดหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วกำแพงสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมศาลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณกำแพงสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นายสง่าชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดิน ทิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	0.97	-	-	168.00	162.96	162.96	162.96
	- ทรายพยาบาลรองใต้คาน , ลาน ค.ส.ล.	ลบ.ม.	11.00	514.02	5,654.22	104.00	1,144.00	6,798.22	6,798.22
	- คอนกรีตหยาบรองใต้คาน 1:3:5	ลบ.ม.	0.12	1,498.05	179.77	426.00	51.12	230.89	230.89
	รวมงานข้อ 1.1				5,833.99		1,358.08	7,192.07	7,192.07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วมาบปณสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมเทศบาล ต.ส.ส.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณมาบปณสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นายสงชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 100%)	ลบ.ฟ.	13.43	467.29	6,275.70	-	-	6,275.70	
	- ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	4.03	614.30	2,475.63	-	-	2,475.63	
	- ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	13.43	-	-	139.00	1,866.77	1,866.77	
	- ตะขูดขนาดต่างๆ	กก.	3.36	58.88	197.84	-	-	197.84	
	รวมงานข้อ 1.2				8,949.17		1,866.77	10,815.94	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์ (โครงสร้าง)	ลบ.ม.	22.20	1,934.58	42,947.68	327.00	7,259.40	50,207.08	
	- ค่าแรงงานขั้วตึกยกบล็อควงด้วยเครื่องขั้ว	ตร.ม.	217.00	-	-	30.00	6,510.00	6,510.00	
	รวมงานข้อ 1.3				42,947.68		13,769.40	56,717.08	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วมาบป็นสถานที่ ยาว 61 เมตร พร้อมเทศบาล ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณมาเป็นสถานที่สาธารณะ 1 ซุมชนสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นายสงชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม			
1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	กก.	15.48	22.10	342.17	4.40	68.11	410.28		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	กก.	48.01	20.52	985.19	3.60	172.84	1,158.03		
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	ตร.ม.	217.00	31.46	6,826.82	5.00	1,085.00	7,911.82		
	- สอดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	กก.	1.90	34.42	65.40	-	-	65.40		
	รวมงานข้อ 1.4				8,219.58			1,325.95	9,545.53	
1.5 งานโครงสร้างเหล็กและอุปกรณ์ประกอบ	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 100 x 2.3 มม.	ท่อน	7.00	2,018.10	14,126.70	-	-	14,126.70		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	85.00	943.95	80,235.75	-	-	80,235.75		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25 x 25 x 1.2 มม.	ท่อน	41.00	146.27	5,997.07	-	-	5,997.07		
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	ท่อน	3.00	532.09	1,596.27	-	-	1,596.27		
	- เหล็กเพลตพื้น Ø 15 มม. ยาว 6 ม.	เส้น	3.00	558.00	1,674.00	-	-	1,674.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วกำแพงสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมศาลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณณานสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นายสงชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม			
	- ล้อฉากแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	ล้อ	8.00	253.89	2,031.12	-	-	2,031.12		
	- ขาล้อคู่กระดูก ขนาด 4 นิ้ว	ชุด	4.00	225.99	903.96	-	-	903.96		
	- ฉากยึดล้อเหล็กประกอบ พร้อมล้อประกอบ สแตนเลส	ชุด	2.00	404.55	809.10	-	-	809.10		
	- ค่าแรงติดตั้ง , ตัด , เชื่อม โครงสร้างเหล็ก	กก.	3,123.09	-	-	10.00	31,230.90	31,230.90		
	- ทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	414.83	63.55	26,362.45	38.00	15,763.54	42,125.99		
	รวมงานข้อ 1.5				133,736.42		46,994.44	180,730.86		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด				199,686.83		65,314.64	265,001.47		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วกำแพงสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมศาลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย : นายสง่าชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานตกแต่งระแนงประตู, รั้ว								
	- ไม้ระแนง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 305 ซม.	แผ่น	343.00	67.89	23,286.27	-	-	23,286.27	
	- ไม้ระแนง ขนาด 4 นิ้ว ยาว 305 ซม.	แผ่น	28.00	103.23	2,890.44	-	-	2,890.44	
	- สกรู	ตัว	2,182.00	0.31	676.42	-	-	676.42	
	รวมงานข้อ 2.1				26,853.13			26,853.13	
2.2	งานพาสี								
	- งานพาสีผนังอะคริลิก ภายนอก	ตร.ม.	794.15	56.84	45,137.82	34.00	27,001.10	72,138.92	
	- งานพาสีผนังอะคริลิก ภายนอก (ชนิดปูนเก่า : แฉวรัวคอนกรีตเดิม)	ตร.ม.	186.90	53.50	9,999.19	34.00	6,354.60	16,353.79	
	รวมงานข้อ 2.2				55,137.01		33,355.70	88,492.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วรอบขอบสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมศาลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณณาสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นายสงชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
2.3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	1,558.01	1,558.01	-	-	1,558.01	
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว	ป้าย	1.00	2,774.19	2,774.19	-	-	2,774.19	
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร			4,332.20	4,332.20			4,332.20	
	รวมงานข้อ 2.3								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด	รวม		86,322.34	86,322.34		33,355.70	119,678.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงรั้วถนนสถาน ยาว 61 เมตร พร้อมเทศบาล ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสถานสุทภรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.20/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นายสง่าชัย วงศ์วัง

เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		



(นายเอกราช นีรภัทรนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐอร แก้วมาลา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสง่าชัย วงศ์วัง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัสดุรวมของงานก่อสร้างอาคาร

1. คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม1-2555)	จำนวน	260.00	กก.	@	3.01	บาท/กก.	=	782.43	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	จำนวน	0.62	ลบ.ม.	@	514.02	บาท/ลบ.ม.	=	318.69	บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2	จำนวน	1.03	ลบ.ม.	@	385.37	บาท/ลบ.ม.	=	396.93	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต	จำนวน	180.00	ลิตร	@	-	บาท/ลิตร	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5							=	1,498.05	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	<u>1,498.05</u>	บาท/ลบ.ม.

2. งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม 2 เทียว	จำนวน	0.076	GL.	@	267.29	บาท/GL.	=	20.31	บาท/ตร.ม.
สีทาทับหน้า 2 เทียว	จำนวน	0.076	GL.	@	500.00	บาท/GL.	=	38.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง	จำนวน	0.031	GL.	@	169.00	บาท/GL.	=	5.24	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม.							=	63.55	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน							=	<u>63.55</u>	บาท/ตร.ม.

3. งานทาสี สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่,ประเภททั่วไป)

สีโป๊ว	จำนวน	0.10	กก.	@	111.37	บาท/กก.	=	11.14	บาท/ลบ.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่	จำนวน	0.04	GL.	@	439.25	บาท/GL.	=	17.57	บาท/ลบ.ม.
สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว	จำนวน	0.07	GL.	@	401.87	บาท/GL.	=	28.13	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมสี	จำนวน	1.00	ลิตร	@	-	บาท/GL.	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.							=	56.84	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	<u>56.84</u>	บาท/ลบ.ม.

4. งานทาสี สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า,ประเภททั่วไป)

สีทารองพื้นปูนเก่า	จำนวน	0.04	GL.	@	734.70	บาท/GL.	=	29.39	บาท/ลบ.ม.
สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว	จำนวน	0.06	GL.	@	401.87	บาท/GL.	=	24.11	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมสี	จำนวน	1.000	ลิตร	@	-	บาท/GL.	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.							=	53.50	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	<u>53.50</u>	บาท/ลบ.ม.

1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไม้ (แบบชั่วคราว)

คิดจากป้าย	1.00	ป้าย					
เสาไม้ยูคาลิปตัส ขนาด \varnothing 3"x3.00 ม.	2.00	ท่อน	@	60.00	=	120.00	บาท
โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 2"x2"x4.00 ม.	3.00	ท่อน	@	224.00	=	672.00	บาท
ไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุตหนา 4 มม.	1.00	แผ่น	@	217.29	=	217.29	บาท
ค่าแรงตีโครงคร่าวไม้	2.88	ตร.ม.	@	69.00	=	198.72	บาท
ค่าแผ่นไวนิลพิมพ์ข้อความ (ตามแบบ)	1.00	งาน	@	350.00	=	350.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,558.01	บาท
ค่างานต้นทุน	1,558.01		/	1.00	=	1,558.01	บาท/ป้าย
					ใช้ =	<u>1,558.01</u>	บาท/ป้าย

2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก (แบบถาวร)

คิดจากป้าย	1.00	ป้าย					
เหล็กแป๊บดำ \varnothing 1 1/2"	1.00	ท่อน	@	279.50	=	279.50	บาท
เหล็กกล่อง 1"x1"x1.6 มม.	1.00	ท่อน	@	164.49	=	164.49	บาท
แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 4x8 ฟุต	1.00	แผ่น	@	1,316.00	=	1,316.00	บาท
ค่าแรงเชื่อมเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	17.02	ตร.ม.	@	10.00	=	170.20	บาท
ค่าสีน้ำมัน	4.20	ตร.ม.	@	35.00	=	147.00	บาท
ค่าแรงทาสีน้ำมัน	4.20	ตร.ม.	@	35.00	=	147.00	บาท
ค่าตัวหนังสือและตราสัญลักษณ์ (ตามแบบ)	1.00	งาน	@	550.00	=	550.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	2,774.19	บาท
ค่างานต้นทุน	2,774.19		/	1.00	=	2,774.19	บาท/ป้าย
					ใช้ =	<u>2,774.19</u>	บาท/ป้าย